

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES					
01.01	u	armario 19s			
		Armario 19 S 22U F900 A600. Incluye elementos de montaje, accesorios y pequeño material. Totalmente acabado			
RB0005.0010	1,800 h	Oficial 1ª electricista	21,84	39,31	
RB0005.0020	1,000 h	Ayudante electricista	13,67	13,67	
RARMARIO	1,000 U	ARMARIO 19"	546,35	546,35	
TOTAL PARTIDA					599,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02	u	vyd- cajas			
		Voz - Datos - Caja de mecanismo p/ lugar de trabajo, 2+2 tomas 16A (2P+T) + 2x RJ45 emp.			
		Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de trabajo de 3 columnas, con 2 tomas de corriente (2P+T) de 10/16 A y tapa blanca, 2 tomas de corriente (2P+T) de 10/16 A y tapa roja, y 2 tomas de voz y datos RJ45 categoría 5e apantalladas, superficie.			
		ARMARIO 19" S 22U F900 A600. Incluye elementos de montaje, accesorios y pequeño material.			
RB0005.0010	1,800 h	Oficial 1ª electricista	21,84	39,31	
RB0005.0020	1,000 h	Ayudante electricista	13,67	13,67	
RB2206.0030	1,000 u	caja de registro	10,44	10,44	
RB2210.0050	4,000 u	base enchufe con toma tierra 10/16	4,62	18,48	
RB2217.0200	1,000 u	conector rj45	7,51	7,51	
RB2217.0220	1,000 u	conector rj45	4,84	4,84	
RB2217.0560	1,000 u	placa plana con guardapolvo con 1 conector cat 6 utp	8,92	8,92	
RB2217.0580	1,000 u	placa plana con guardapolvo con 1 conector cat 5e utp	6,44	6,44	
RB2205.0120	12,000 ML	tubo aislante flexible normal 36 mm	1,25	15,00	
RB2202.0050	14,000 ML	conductor aislado para tension 1x10	4,67	65,38	
RB2217.0010	5,000 ML	cable 1 par. conductor 0.5 mm	0,13	0,65	
RB2217.0420	5,000 u	cable 6 fibras 62.5/125 interior iszh (sin halógenos)	3,96	19,80	
R%0500	5,000 %	Medios auxiliares	210,40	10,52	
TOTAL PARTIDA					220,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03		toma schuko 2p 16A empotrar (doble)			
		toma schuko 2p 16A empotrar (doble)			
REB0005.0010	0,352 h	Oficial 1ª electricista	21,84	7,69	
REB0005.0020	0,500 h	Ayudante electricista	13,67	6,84	
REB2206.0010	1,000 u	caja de 1 elemento tipo universal	0,20	0,20	
REB2210.0050	1,000 u	base enchufe con toma tierra 10/16	8,41	8,41	
REB2210.0090	1,000 u	marco de 1 elemento	1,49	1,49	
RE%0280	2,800 %	Medios auxiliares	24,60	0,69	
TOTAL PARTIDA					25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04		interruptor, tipo univ.,bipol (2p), 16 AX/250V, c/tecla.			
		Interruptor,tipo univ .,bipol.(2P),16AX/250V,c/tecla.			
		Interruptor, de tipo universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, con tecla, para montaje empotrado. Incluye cajetín universal, elementos de montaje, accesorios y pequeño material.			
EL2B0005.0010	0,300 h	Oficial 1ª electricista	21,84	6,55	
EL2B0005.0020	0,300 h	Ayudante electricista	13,67	4,10	
EL2B2210.0120	1,000 u	interruptor bipolar (2p), 16AX/250V,c/tecla	14,98	14,98	
EL2%0260	2,600 %	Medios auxiliares	25,60	0,67	
TOTAL PARTIDA					26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05		suministro y colocación de sub- cuadro electrico			
		Suministro y colocación de cuadro eléctrico para montaje en superficie de puerta plena. Incluye apartamentada reflejada en el esquema unifilar marca MERLIN GUERIN o similar, pequeño material, cableado, borneros, accesorios. Completamente montado, conectado y en funcionamiento.			
EL3B0005.0010	3,900 h	Oficial 1º electricista	21,84	85,18	
EL3B0005.0020	5,100 h	Ayudante electricista	13,67	69,72	
EL3B2209.0110	1,000 u	sub-cuadro electrico	540,71	540,71	
EL3%0340	3,400 %	Medios auxiliares	695,60	23,65	
TOTAL PARTIDA.....					719,26

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.06		Toma Schuko 2P 16A empotrar (simple)			
		Toma Schuko 2P 16A empotrar (simple)			
REB0005.0010	0,330 h	Oficial 1º electricista	21,84	7,21	
REB0005.0020	0,540 h	Ayudante electricista	13,67	7,38	
REB2206.0010	1,000 u	caja de 1 elemento tipo universal	0,20	0,20	
REB2210.0050	1,000 u	base enchufe con toma tierra 10/16	8,41	8,41	
REB2210.0090	1,000 u	marco de 1 elemento	1,49	1,49	
RE%0280	2,800 %	Medios auxiliares	24,70	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					25,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07		conductor Cu, UNE RZ1 - K (AS) 0,6/1 Kv, 5G116MM2			
		conductor Cu, UNE RZ1 - K (AS) 0,6/1 Kv, baja emisión Humos, 5G16 mm2.			
		Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión humos, unipolar de sección 4x 16+T mm2, colocado en tubo.			
EL6B0005.0010	0,280 h	Oficial 1º electricista	21,84	6,12	
EL6B0005.0020	0,300 h	Ayudante electricista	13,67	4,10	
EL6B2205.0070	1,000 ML	conductor Cu, UNE RZ1 - K (AS) 0,6/1 Kv, baja emisión Humos, 5G1	0,23	0,23	
EL6%0550	5,500 %	Medios auxiliares	10,50	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					11,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.08		cajas de registro			
EL2B0005.0010	0,420 h	Oficial 1º electricista	21,84	9,17	
EL2B0005.0020	0,480 h	Ayudante electricista	13,67	6,56	
EL2B2206.0010	1,000 u	caja de registro	93,75	93,75	
EL2%0260	2,600 %	Medios auxiliares	109,50	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					112,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ILUMINACIÓN					
02.01		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (DESPACHOS)			
		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 (despachos)			
		Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.			
RRB0005.0010	0,200 H	Oficial 1º electricista	16,90	3,38	
U30JW001	2,000 MI	Conductor flexible 750V;4x 1,5(Cu)	0,25	0,50	
U31AA605	1,000 U	luminaria	66,88	66,88	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	70,80	2,05	
TOTAL PARTIDA.....					72,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (S.POL-ALM-ENT)			
		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18. Sala polivalente, almacen y entrada			
		Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.			
RRB0005.0010	0,200 H	Oficial 1º electricista	16,90	3,38	
U30JW001	2,000 MI	Conductor flexible 750V;4x 1,5(Cu)	0,25	0,50	
LUMI	1,000	t8fl	47,34	47,34	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	51,20	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					52,70

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.03		Bloque de emergencia Dunna 140lm BL			
		Bloque de emergencia Dunna 140lm BL			
		Empotrado Luminaria de emergencia y señalización modelo BLOQUE EMERG.DUNNA 140lm BL., montada empotrable. Incluso elementos de fijación y montaje, accesorios, embellecedores y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x1,5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS), caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.			
30	0,052 h	Oficial 1º electricidad	15,04	0,78	
MOOE.11A	0,052 h	Ayudante electricista	9,82	0,51	
A0701.0030	8,000 m	tubo aislante normal diametro 16	0,62	4,96	
A0702.0020	24,000 m	conductor aislado 1000 v afumex de 2.5 mm2	0,47	11,28	
LUM EMERG	1,000	luminaria de emergencia	56,19	56,19	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	73,70	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					75,86

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04		Bloque de emergencia Dunna 140lm BL			
		Bloque de emergencia Dunna 140lm BL			
30	0,052 h	Oficial 1ª electricidad	15,04	0,78	
MOOE.11A	0,052 h	Ayudante electricista	9,82	0,51	
A0701.0030	8,000 m	tubo aislante normal diametro 16	0,62	4,96	
A0702.0020	24,000 m	conductor aislado 1000 v afumex de 2.5 mm2	0,47	11,28	
LUMIEMERGE	1,000	lumieme	53,69	53,69	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	71,20	2,06	
TOTAL PARTIDA.....					73,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.05		luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (Sala reuniones y pasillo)			
		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 (sala de reuniones y pasillo)			
		Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.			
RRB0005.0010	0,200 H	Oficial 1ª electricista	16,90	3,38	
U30JW001	2,000 MI	Conductor flexible 750V;4x 1,5(Cu)	0,25	0,50	
LUMCOM	1,000	lumcom	56,78	56,78	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	60,70	1,76	
TOTAL PARTIDA.....					62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06		luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (oficina grande)			
		Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (oficina grande)			
		Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.			
RRB0005.0010	0,200 H	Oficial 1ª electricista	16,90	3,38	
U30JW001	2,000 MI	Conductor flexible 750V;4x 1,5(Cu)	0,25	0,50	
LUMIN EMERG	1,000	luminaria emerg	66,88	66,88	
%0290	2,900 %	Medios auxiliares	70,80	2,05	
TOTAL PARTIDA.....					72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS