

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES									
01.01	u armario 19s Armario 19 S 22U F900 A600. Incluye elementos de montaje, accesorios y pequeño material. Totalmente acabado	1				1,00			
							1,00	599,33	599,33
01.02	u vyd- cajas Voz - Datos - Caja de mecanismo p/ lugar de trabajo, 2+2 tomas 16A (2P+T) + 2x RJ45 emp. Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de trabajo de 3 columnas, con 2 tomas de corriente (2P+T) de 10/16 A y tapa blanca, 2 tomas de corriente (2P+T) de 10/16 A y tapa roja, y 2 tomas de voz y datos RJ45 categoría 5e apantalladas, superficie. ARMARIO 19" S 22U F900 A600. Incluye elementos de montaje, accesorios y pequeño material.	32				32,00			
							32,00	220,96	7.070,72
01.03	toma schuko 2p 16A empotrar (doble) toma schuko 2p 16A empotrar (doble)	11				11,00			
							11,00	25,32	278,52
01.04	interruptor, tipo univ.,bipol (2p), 16 AX/250V, c/tecla. Interruptor,tipo univ.,bipol.(2P),16AX/250V,c/tecla. Interruptor, de tipo universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, con tecla, para montaje empotrado. Incluye cajetín universal, elementos de montaje, accesorios y pequeño material.	23				23,00			
							23,00	26,30	604,90
01.05	suministro y colocación de sub- cuadro electrico Suministro y colocación de cuadro eléctrico para montaje en superficie de puerta plena. Incluye apartamenta reflejada en el esquema unifilar marca MERLIN GUERIN o similar, pequeño material, cableado, borneros, accesorios. Completamente montado, conectado y en funcionamiento.	1				1,00			
							1,00	719,26	719,26
01.06	Toma Schuko 2P 16A empotrar (simple) Toma Schuko 2P 16A empotrar (simple)	8				8,00			
							8,00	25,38	203,04
01.07	conductor Cu, UNE RZ1 - K (AS) 0,6/1 Kv, 5G116MM2 conductor Cu, UNE RZ1 - K (AS) 0,6/1 Kv, baja emisión Humos, 5G16 mm2. Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión humos, unipolar de sección 4x 16+T mm2, colocado en tubo.	250				250,00			
							250,00	11,03	2.757,50
01.08	cajas de registro	1				1,00			
							1,00	112,33	112,33

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 01 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES.....								12.345,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ILUMINACIÓN									
02.01	Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (DESPACHOS) Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 (despachos) Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.	19				19,00			
							19,00	72,81	1.383,39
02.02	Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (S.POL-ALM-ENT) Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18. Sala polivalente, almacen y entrada Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.	10				10,00			
							10,00	52,70	527,00
02.03	Bloque de emergencia Dunna 140lm BL Bloque de emergencia Dunna 140lm BL Empotrado Luminaria de emergencia y señalización modelo BLOQUE EMERG.DUNNA 140lm BL., montada empotrable. Incluso elementos de fijación y montaje, accesorios, embellecedores y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x1,5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS), caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.	8				8,00			
							8,00	75,86	606,88
02.04	Bloque de emergencia Dunna 140lm BL Bloque de emergencia Dunna 140lm BL	14				14,00			
							14,00	73,28	1.025,92
02.05	luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (Sala reuniones y pasillo) Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 (sala de reuniones y pasillo) Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y conexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.	12				12,00			
							12,00	62,42	749,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06	luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (oficina grande)								
	Luminaria comfortlight T8 FL 4 x 18 - (oficina grande)								
	Luminaria estanca con cuatro lamparas fluorescente , instalada superficialmente. Incluso elementos de fijación y montaje, lámparas, accesorios y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Cableado 3x2,5 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de protección, caja de derivación y co-nexionado a linea ppal. de alumbrado. Totalmente montada, probada y lista para su funcionamiento.								
		24					24,00		
								72,81	1.747,44
	TOTAL CAPÍTULO 02 ILUMINACIÓN.....								6.039,67
	TOTAL.....								18.385,27