

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS</b>									
01.01.01	m2 dem. solado de pavimento de madera								
	Demolición de solado de pavimento de madera con acopio de escombros a pie de obra. Se trata de la demolición de la tarima de la sala de actos								
	demolicion tarima madera	1	4,50	11,35		51,08			
							51,08	2,26	115,44
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS.....</b>									<b>115,44</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 ALICATADOS REVOCOS Y ENLUCIDOS</b>									
01.02.01	m2 extraccion tela paredes								
	extracción tela en paramentos verticales, incluido acopio de escombros a pie de obra								
		1		16,28	5,15	83,84			
		1		23,10	5,15	118,97			
		1		8,40	5,15	43,26			
							246,07	1,36	334,66
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALICATADOS REVOCOS Y</b>									<b>334,66</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICION FABRICAS</b>									
01.03.01	m3 dem. manual bloque hueco hormig.								
	Demolición manual de fabrica de bloque hueco de hormigon, incluido acopio de escombros a pie de obra								
	demolición tabiqueria que sustenta el escenario	12	4,50	0,20	1,00	10,80			
							10,80	72,88	787,10
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICION FABRICAS.....</b>									<b>787,10</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.04 CARGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS</b>									
01.04.01	m3 recogida-carga esc. y trans 4M3								
	Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre camion 4 m3 y transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero)								
		10,8				10,80			
							10,80	66,51	718,31
01.04.02	u recogida-carga de proyector de cine de 35 mm								
	Recogida y carga de maquina de proyección cinematográfica de 35 mm, material de iluminación.								
		1				1,00			
							1,00	298,12	298,12
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARGA Y RECOGIDA DE</b>									<b>1.016,43</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>									
01.05.01	u arranque cercos con acopio								
	Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables. Demolicion ventanas existentes de 1 x 2 m	8				8,00			
							8,00	20,16	161,28
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.....</b>								<b>161,28</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....</b>								<b>2.414,91</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 FABRICAS Y TABIQUES</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 02.01 TABIQUES PREFABRICADOS</b>									
02.01.01	m2 tabique yeso lam. altr. max. 5 m., 13 cms. doble placa								
	Tabique de yeso laminado de 13 cm de espesor formado por estructura metálica de 70 mm cada 40 cm. con montantes dobles y aplacado doble por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, tratamiento de juntas y montaje. Para tabiques de hasta 5 metros de altura, peso del mismo 42 kg/m²., Resistencia a fuego 60 m. LGAI y aislamiento acústico CSTB sin Lana Mineral intermedia 44 dBA.								
		1	16,75	3,60			60,30		
		1	13,80	3,60			49,68		
		1	5,10	3,60			18,36		
		1	5,17	3,60			18,61		
		3	5,34	3,60			57,67		
		1	7,85	3,60			28,26		
		5	0,50	3,60			9,00		
		1	4,13	3,60			14,87		
		1	8,67	3,60			31,21		
		1	2,68	3,60			9,65		
		2	0,83	3,60			5,98		
		3	3,18	3,60			34,34		
							337,93	46,30	15.646,16
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TABIQUES PREFABRICADOS.....</b>								<b>15.646,16</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 FABRICAS Y TABIQUES.....</b>								<b>15.646,16</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 REVOCOS Y ENLUCIDOS</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS</b>									
03.01.01	m2 guarnece.maest.enluc.yeso vert								
	Guamecido maestreado y eso comun y enlucido y eso fino en paramentos verticales. ( Inluso limpieza)								
		1	16,28	5,15		83,84			
		1	23,10	5,15		118,97			
		1	8,40	5,15		43,26			
		1	2,70	5,15		13,91			
		2	4,25	5,15		43,78			
		1	11,35	5,15		58,45			
							362,21	13,05	4.726,84
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS.....</b>								<b>4.726,84</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 FALSOS TECHOS</b>									
03.02.01	u compuerta de escayola de 40x40 C								
	Compuerta de escayola de 40x40 cm para registro de cielos rasos								
		14				14,00			
							14,00	21,73	304,22
03.02.02	m2 techo registrable sobre estructu								
	Techo registrable sobre estructura metalica aparente formado por una placa pladur-10 mm. de espesor b.c. con vinilo blanco en su cara vista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y angular, accesorios de fijacion y cuelgues, totalmente terminado								
	techo	1	350,00			350,00			
	lateral	1	21,57	2,16		46,59			
	lateral	1	15,30	2,16		33,05			
	lateral	1	1,50	1,55		2,33			
	lateral	1	10,42	1,55		16,15			
							448,12	17,00	7.618,04
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FALSOS TECHOS .....</b>								<b>7.922,26</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 REVOCOS Y ENLUCIDOS .....</b>								<b>12.649,10</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 SOLERAS</b>									
04.01.01	m2 solera para suelo radiante								
	Solera de hormigón para anivelar el parameto horizontal. (Mortero autonivelante)								
		1	410,00				410,00		
								16,68	6.838,80
							410,00		6.838,80
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SOLERAS.....</b>								<b>6.838,80</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....</b>								<b>6.838,80</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 05.01 PUERTAS PASO</b>									
05.01.01	u Puerta paso lisa 240x82.5 Puerta de paso lisa de 240x82.5, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura	5				5,00			
							5,00	285,99	1.429,95
05.01.02	u Puerta paso 2 h. 240x155 Puerta de paso de dos hojas de 240x77.5, marco de 10x4, montantes y testero 7x4, faja inferior 20x4, tapajuntas sobre una cara, en madera pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura	4				4,00			
							4,00	373,43	1.493,72
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PUERTAS PASO.....</b>									<b>2.923,67</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA.....</b>									<b>2.923,67</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>CAPÍTULO 06 CERRAJERIA</b>										
<b>SUBCAPÍTULO 06.01 ALUMINIO</b>										
06.01.01	u vent.oscil.2ho.al.lac.bl.100x200 Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 100x200 cm, preparada para doble acristalamiento, incluido precerco de aluminio, herrajes y tapajuntas.						8,00	309,26	2.474,08	
06.01.02	m2 dos lun.4mm <4.5m2 c/6-8-12 p<20 Acristalamiento con dos lunas de 4 mm, transparentes incoloras hasta 4.50 m2 en pedidos inferiores a 20 m2 (camara de 6,8 o 12 mm)						16,00	61,65	986,40	
								<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ALUMINIO.....</b>		<b>3.460,48</b>
								<b>TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAJERIA.....</b>		<b>3.460,48</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

saló d'actes - llar d'ancians

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 PINTURA</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 PINTURA INTERIORES</b>									
07.01.01	m2 temple liso paredes int.								
	Pintura al temple liso (dos manos) en paredes interiores con lijado intermedio								
		1			16,28	5,15			83,84
		2			13,80	3,60			99,36
		3	2,00		3,18	3,60			68,69
		2			5,17	3,60			37,22
		1			3,57	3,60			12,85
		1			8,40	3,60			30,24
		2			5,10	3,60			36,72
		2	3,00		5,34	3,60			115,34
		2			7,85	3,60			56,52
		2			16,75	3,60			120,60
		1			23,10	5,15			118,97
		1			2,70	3,60			9,72
		2			4,25	3,60			30,60
		1			11,35	3,60			40,86
		2			4,13	3,60			29,74
		2			8,67	3,60			62,42
		2			2,68	3,60			19,30
		4			0,83	3,60			11,95
		1			1,20	5,15			6,18
		2			2,70	5,15			27,81
		2			4,25	5,15			43,78
		1			11,35	5,15			58,45
		2	2,00		0,83	3,60			11,95
		3	2,00		3,18	3,60			68,69
		1			8,25	3,60			29,70
		1			3,57	3,60			12,85
							1.244,35	2,65	3.297,53
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PINTURA INTERIORES.....</b>								<b>3.297,53</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURA.....</b>								<b>3.297,53</b>

