

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 APEO EN APERTURA DE HUECOS							
01.01	m3 Dem. manual de fábrica de mares Demolición manual de fábrica de marés, incluido acopio de escombros a pie de obra.						
	A1	1	1,50	0,35	2,40		1,26
	A2	1	0,80	0,35	2,40		0,67
		1	0,10	0,35	2,40		0,08
		1	1,00	0,35	0,30		0,11
	Accés davant distribuïdor 1	2	0,10	0,35	2,10		0,15
							<hr/> 2,27
01.02	m1 Apeo metálico con HEB 140 Apeo de hueco en muro mediante perfiles metálicos tipo HEB 140. Apuntalamiento de la estructura, apertura de rozas por un lado del muro y colocación de un perfil, apertura de rozas por el otro lado y colocación del segundo perfil. Previa a la colocación de los perfiles se habrán nivelados los apoyos y se habrá colocado una placa metálica. Los perfiles vendrán con el alma agujereada cada 30 cm. para colocar una varilla y atornillarlos o soldarlos entre sí. Una vez colocados los perfiles se colocarán rasillas cerámicas para cubrir las dos caras y mallatex tomado con cola para posteriormente enfoscar con mortero o enlucir con yeso. Totalmente terminado.						
	A1	1	1,90				1,90
	A2	1	2,20				2,20
							<hr/> 4,10
01.03	m3 recogida-carga escomb.cont. Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero)						
	partida 01.01	1	2,27				2,27
	20% esponjament	0,2	2,27				0,45
							<hr/> 2,72
01.04	tn Canon de vertido de residuos Canon de vertido de escombros en Mac Insular, a justificar mediante albaranes (43,35 €/Tn _ Tarifa publicada en el BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009).						
		1	2,72		1,20		3,26
							<hr/> 3,26

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES							
02.01	u arranque de puerta metálica con acopio Arranque de puerta metálica con acopio a pie de obra y traslado a almacén en el mismo edificio.	2				2,00	
							2,00
02.02	m2 dem. cielorraso plancha escayola Demolición cielorraso de planchas escayola, Incl. acopio de escombros a pie de obra. Dormitori 2a Planta	1	3,00	5,00		15,00	
							15,00
02.03	m3 recogida-carga escomb.cont. Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero) igual partida techos 20% esponjament	1 1,2	15,00 1,50	0,10		1,50 1,80	
							3,30
02.04	tn Canon de vertido de residuos Canon de vertido de escombros en Mac Insular, a justificar mediante albaranes (43,35 €/Tn _ Tarifa publicada en el BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009).	1	3,30		1,20	3,96	
							3,96

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 FÁBRICAS Y TABIQUES

03.01

m2 fabrica ladrillo hueco de 10 cm

Fabrica ladrillo hueco de 10 cm esp. (H-8) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4

Sala d'estar/menjador-office	1	3,70	2,80	10,36
Menjador-office	1	2,45	2,80	6,86
	1	0,70	2,80	1,96
	1	1,65	2,80	4,62
	1	0,90	2,80	2,52
Bany nins	1	2,00	2,20	4,40
	1	1,43	1,00	1,43
	1	1,65	3,50	5,78
Bany-dormitori 1	1	3,70	3,50	12,95
Passadis	1	26,25	3,50	91,88
Dormitori 1-2	1	2,60	3,50	9,10
	2	1,10	3,50	7,70
Dormitori 2-despatx	1	3,70	3,50	12,95
Despatx-dormitori 3	1	3,70	3,50	12,95
Dormitori 3-4	1	3,70	3,50	12,95
Dormitori 4-5	1	2,60	3,50	9,10
	2	1,10	3,50	7,70
Sala estar-TV	1	3,70	3,50	12,95

228,16

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 04 REVOCOS Y ENLUCIDOS							
04.01	m2 enfoscado maestreado p/alicatado						
	Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de cemento portland y arena 1:4, en paramentos verticales interiores como base para posterior alicatado con maestras cada metro, preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje homologado.						
	Menjador-office	1	2,45		2,80		6,86
		1	0,60		2,80		1,68
	Bany nins	1	5,00		2,80		14,00
		2	0,40		2,80		2,24
		1	1,90		2,80		5,32
		1	1,65		2,80		4,62
		1	2,12		2,80		5,94
		1	0,35		2,80		0,98
		1	3,70		2,80		10,36
		1	2,16		2,80		6,05
		2	2,00		2,20		8,80
		1	1,86		2,80		5,21
							72,06
04.02	m2 guarnece. y enluc.perlies proyect						
	Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita. (Incluso limpieza)						
	**Solo paredes nuevas						
	Sala d'estar/menjador-office	2	3,70		2,80		20,72
		1	0,10		2,80		0,28
	Menjador-office	1	0,70		2,80		1,96
		1	0,10		2,80		0,28
		2	1,65		2,80		9,24
		1	0,90		2,80		2,52
		2	0,10		2,80		0,56
		3	0,40		2,80		3,36
		1	1,90		2,80		5,32
	Apeo A1	2	0,35		2,40		1,68
		1	1,50	0,35			0,53
	Passadis	1	1,20		2,80		3,36
		1	26,25		2,80		73,50
		4	1,10		2,80		12,32
		2	0,30		2,80		1,68
	Sala d'estar TV	1	3,80		2,80		10,64
	Dormitori 1	1	11,40		2,80		31,92
	Dormitori 2	1	11,40		2,80		31,92
	Dormitori 3	1	11,40		2,80		31,92
	Dormitori 4	1	11,40		2,80		31,92
	Dormitori 5	1	11,40		2,80		31,92
	Despatx	1	10,33		2,80		28,92
	Apeo A2	2	0,35		2,40		1,68
		1	1,80	0,35			0,63
	Porta distribuïdor 1	2	0,35		2,10		1,47
		1	1,10	0,35			0,39
							340,64
04.03	m2 Falso techo registrable						
	Techo registrable sobre estructura metalica aparente formado por una placa pladur 60x60 i 10 mm. de espesor b.c. con vinilo blanco en su cara vista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y angular, accesorios de fijacion y cuelgues, totalmente terminado.						
	Passadis	1	35,20				35,20
	Sala d'estar	1	20,00				20,00
	Bany nins	1	17,10				17,10
	Bany nines	1	7,00				7,00
	Sala d'estar	1	22,30				22,30
	Sala d'estar-TV	1	25,15				25,15
	Menjador-office	1	20,20				20,20
	Distribuïdor	1	6,15				6,15
							153,10

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.04	m2 Falso techo pladur continuo Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado. EJECUCIÓN: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas.						
	Dormitori 1	1	14,10				14,10
	Dormitori 2	1	14,10				14,10
	Dormitori 3	1	14,80				14,80
	Dormitori 4	1	14,10				14,10
	Dormitori 5	1	14,10				14,10
	Despatx	1	12,00				12,00
	Dormitori 2a Planta	1	3,00	5,00			15,00
							<hr/>
							98,20
04.05	m1 reparación bajos zona rodapie Reparación en bajos de paramentos verticales existentes, zona rodapie, mediante enfoscado de mortero de cementos y acabado con perliescayola, totalmente terminada.						
		2	32,25				64,50
		2	5,00				10,00
							<hr/>
							74,50

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS							
05.01	m2 Solado gres antideslizante Solado con baldosa de gres antideslizante de 30x30 cm, color a definir por la D.F. tomadas con cemento cola sobre solera de hormigón, incluso rejuntado con cemento blanco. Incluye la formación de junta perimetral a base de colocación de tira de porexpán de 10mm y el sellado de la misma con masilla elastomérica, p.p. de mermas y roturas y limpieza final de obra.						
	Bany nins	1	17,10				17,10
							17,10
05.02	m2 Suelo laminado Suelo laminado Poliface Solid, AC5 de medidas: 1197mm de largo x 190mm de ancho x 9mm de grueso. Con tablero hidrófugo de fibras de alta densidad HDF, superficie decorativa altamente resistente y antiestática, sistema INLOC-CLICK y resistencia al impacto IC3. Material a emplear y colocación con fibra de polietileno como barrera de vapor de 3 mm.						
	Passadís	1	35,20				35,20
	Sala d'estar	1	20,00				20,00
	Dormitori 1	1	14,10				14,10
	Dormitori 2	1	14,10				14,10
	Dormitori 3	1	14,80				14,80
	Dormitori 4	1	14,10				14,10
	Dormitori 5	1	14,10				14,10
	Despatx	1	12,00				12,00
							138,40
05.03	ml Rodapie madera lacado blanco Zócalo DM lacado mod. Blanco Sat. de 80x16 mm. Material a emplear y colocación.						
	Passadís	1	59,90				59,90
		-1	1,20				-1,20
	Sala d'estar	1	18,00				18,00
		-1	1,20				-1,20
	Dormitori 1	1	15,40				15,40
	Dormitori 2	1	15,40				15,40
	Dormitori 3	1	15,40				15,40
	Dormitori 4	1	15,40				15,40
	Dormitori 5	1	15,40				15,40
	Despatx	1	13,86				13,86
							166,36
05.04	ml Rodapie contrachapado haya Rodapie de lamina contrachapada de madera haya, incluida colocacion.						
	distribuidor/menjador-office/sala	1	3,80				3,80
	estar-TV	1	3,70				3,70
		1	2,31				2,31
		1	0,90				0,90
		1	1,61				1,61
		1	1,51				1,51
							13,83
05.05	m2 Alicatado blanco 20x20 cm Alicatado de azulejo blanco mate de 20x20 cm tomados con mortero de cemento cola, incluso colocación de guardavivos de plástico en remate esquinas, totalmente terminado y limpio.						
	Menjador-office	1	2,45	2,80			6,86
		1	0,60	2,80			1,68
	Bany nins	1	5,00	2,80			14,00
		2	0,40	2,80			2,24
		1	1,90	2,80			5,32
		1	1,65	2,80			4,62
		1	2,12	2,80			5,94
		1	0,35	2,80			0,98
		1	3,70	2,80			10,36
		1	2,16	2,80			6,05
		2	2,00	2,20			8,80
		1	1,86	2,80			5,21
							72,06
05.06	m2 Solera autonivelante esp.medio _7cm Solera de mortero de central autonivelante colocado mediante bomba (se incluye el traslado) y con un espesor medio de 7cm. Listo para recibir embaldosado.						
		1	32,25	5,00			161,25
							161,25

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 06 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL							
06.01	m2 encim. m.marfil. con rodapie y faldón Suministro y colocación de encimera mármol marfil de 3 cm. de espesor, según planos, con dos huecos para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada. Se incluye parte proporcional de soportes mediante escuadras reforzadas de acero inoxidable. Totalmente colocada.						
	bany nins	1	1,80	0,60			1,08
							<hr/> 1,08
06.02	ml repisa m.marfil 30x2 despensas Repisa de marmol marfil de 25 cm de ancho y 2 cm de grueso para estantes en duchas.						
	duchas	2	0,85				1,70
		2	0,52				1,04
							<hr/> 2,74

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 07 OBRAS VARIAS							
07.01	ud Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2 Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2. Puertas de paso	7				7,00	7,00
07.02	ud Recibido de marcos zoquetes y normales >3 m2 Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2. armaris	7				7,00	7,00
07.03	ud Recibido de plato ducha Recibido de plato de ducha. bany nins	2				2,00	2,00
07.04	pa Ayuda a la inst. de fontanería Ayudas albañilería a instalacion de fontanería. Se incluyen totalidad de materiales y medios auxiliares.	1				1,00	1,00
07.05	pa Ayuda a la inst. de electricidad Ayudas albañilería para instalaciones eléctricas ubicadas en techos y paredes. Se incluyen agujeros para luminarias y resto de elementos, medios auxiliares y pequeño material.	1				1,00	1,00
07.06	ml formación de cajón para paso de instalaciones Formación de cajón para paso de instalaciones mediante ladrillo hueco de 4 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, totalmente terminado.	2	2,80			5,60	5,60
07.07	ud reparación esquinas hueco existente Reparación de esquinas en hueco existente de acceso al distribuidor 2, se incluye enfoscado con mortero de cemento, colocación de esquineros y guarnecido y enlucido con perliescayola como en el resto de la planta. Totalmente terminada.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍAS							
08.01	<p>ud P. de paso lisa maciza 1 hoja 205+27x82 pract. acab. melamina (P1)</p> <p>Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones 205+27x82x3.5, maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en laminado de media presión - Acabado en madera de haya. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, cerco estándar base de fibra hidrófuga recubierto en el mismo laminado que la puerta para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hidrofugos a dos caras lisos de 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la puerta. (Según detalles y planos de proyecto).</p> <p>Herrajes: Pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego de Manetas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.</p> <p>P1</p>						
	Bany nins	1					1,00
	Dormitoris	5					5,00
	Despatx	1					1,00
							7,00
08.02	<p>ud p. de paso lisa maciza 1 hoja 205x82 pract. acab. melamina (P2)</p> <p>Block formado por puerta interior de paso de una hoja abatible de dimensiones 205x82x3.5, maciza con núcleo de aglomerado de partículas, recubierta en laminado de baja presión - Acabado en madera de haya. Hoja lisa sin decoración con los cantos chapados en PVC, premarco en madera de abeto, cerco estándar base de fibra hidrófuga recubierto en el mismo laminado que la puerta para grueso de tabique de 90 a 100 mm. Tapajuntas hidrofugos a dos caras lisos de 7x1.6, para colocación a inglete en el mismo acabado que la puerta. (Según detalles y planos de proyecto).</p> <p>Herrajes: Pernios Ceur 531 inox, Picaporte Tesa 134 U en acero inoxidable. Juego de Manetas con placa cuadrada en inox. y cerradura amaestrada, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.</p>						
	verteder	1					1,00
							1,00
08.03	<p>ud Colocación y cambio sentido puerta interior madera</p> <p>Desmontaje y recolocación de puerta de madera existente de 82 cm. Previamente a su colocación se llevara la puerta al taller para adaptarla y que gire en el sentido inverso al actual. Se incluye parte proporcional de todas las piezas y mecanismos necesarios para ello. Totalmente montada.</p>						
	puerta baño	1					1,00
							1,00
08.04	<p>ud frente conjunto de dos cabinas-frente y un divisor</p> <p>Suministro y colocación de mampara o frente de cabinas de CONJUNTO DE 2 CABINAS -FRENTE Y UN DIVISOR- (hasta 2000 mm de ancho y 1500 mm de divisor), dimensiones s/plano carpintería. El frente o mampara está fabricado en laminado compacto de 12mm de espesor ("trexpa" o similar), color liso a elegir por la D.F., con perfilera de acero inox, puertas standard de medidas 1825x600x12 mm de pies regulables en altura (medida variable de 115 mm a 165 mm). Se incluyen todos los accesorios de colgar (acero inox.), pernios, soportes, pies, maneta inoxidable satinado con placa de 18x18 cm, pestillo y pomo indicador de libre/ocupado. También se incluyen todos los materiales, accesorios, mecanismos, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la partida.</p>						
	Bany nins						
	PD1+PD3	1					1,00
	PD2+PD4	1					1,00
							2,00
08.05	<p>ud armario empotrado 2 modulos medidas totales 165x240cm (A3)</p> <p>Armario empotrado con interior de tablero aglomerado chapado y canteado con melamina color blanco, formado por dos módulos de frente 165cm y fondo 40cm (ver plano de carpintería); altura total 240cm, repartida en un zócalo de 6cm y zona central con cinco estantes en cada modulo. Interior de cada módulo construido con tablero de 10mm para las carcasas y tablero de 19mm para los estantes, todo acabado con melamina blanca. Exterior del armario con puertas de melamina blanca: cuatro puertas 1.9x41x234cm. Incluido cerradura, bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpieza el lugar de trabajo.</p>						
	zona baño	1					1,00
	zona comedor	1					1,00
							2,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
08.06	<p>ud armario empotrado 2 modulos medidas totales 260x275cm (A2)</p> <p>Armario empotrado con interior de tablero aglomerado chapado y canteado con melamina en color blanco, formado por dos módulos de frente 260cm y fondo 60cm (ver plano de carpintería); altura total 275cm, repartida en un zócalo de 7cm, un altillo de 58cm y zona central para cada modulo compuesta por un estante malletero de ancho 130cm, una barra de colgar, una cajonera de 4 cajones de ancho 65cm y un estante de ancho 65cm. Interior de cada módulo construido con tablero de 10mm para las carcasas y tablero de 19mm para los estantes, todo acabado con melamina blanca. Exterior del armario con puertas de melamina blanca: cuatro puertas altillo 1.9x65x58cm y cuatro puertas cuerpo principal 1.9x65x195. Incluido cerradura, bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpieza el lugar de trabajo.</p>	4				4,00	
	dormitorios						4,00
08.07	<p>ud armario empotrado 3 modulos medidas totales 370x275cm (A1)</p> <p>Armario empotrado con interior de tablero aglomerado chapado y canteado con melamina en color blanco, formado por tres módulos de frente 370cm y fondo 60cm (ver plano de carpintería); altura total 275cm, repartida en un zócalo de 7cm, un altillo de 58cm y zona central para cada modulo compuesta por un estante malletero de ancho 123cm, una barra de colgar, una cajonera de 4 cajones de ancho 61cm y un estante de ancho 61cm. Interior de cada módulo construido con tablero de 10mm para las carcasas y tablero de 19mm para los estantes, todo acabado con melamina blanca. Exterior del armario con puertas de melamina blanca: seis puertas altillo 1.9x61x58cm y seis puertas cuerpo principal 1.9x61x195. Incluido cerradura, bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material; todo acabado y colocado en obra incluso limpieza el lugar de trabajo.</p>	1				1,00	
	dormitorio						1,00
08.08	<p>ud mueble cocina-office s/planos</p> <p>Mueble cocina de 245cm de longitud con el interior de tablero aglomerado chapado y canteado con melamina blanca según planos, formada por un zócalo de 6cm, muebles bajos y muebles altos. Interior de cada módulo construido con tablero de 16mm tanto para las carcasas como para los estantes, todo acabado con melamina blanca. Exterior del mueble con puertas de melamina blanca de 19cm. Incluido parte proporcional de bisagras, imanes, tiradores, otros herrajes y pequeño material, encimera de postformado color a elegir por la dirección facultativa; todo acabado y colocado en obra incluso limpieza del lugar de trabajo. Se incluye el fregadero de encimera de acero inoxidable de Roca, Serie J-80 de 800x490x155cm de dos cubetas y grifería cromada de Roca, Serie Victoria Plus para cocina totalmente instalado. No se incluyen electrodomésticos.</p>	1				1,00	
	cocina-office						1,00
08.09	<p>ud mosquitera enrollable vertical 78x122 cm en aluminio blanco (MV1)</p> <p>Mosquitera enrollable vertical de 78x122 cm formada por marco de aluminio blanco con cabezal de 35 a 45 mm (alberga los mecanismos de retracción, el eje y el tejido), con malla o tejido confeccionado en fibra de vidrio gris neutro con extremos de fijación en acabado termosoldado. Sistema de enrollamiento mediante muelle interno en cabezal, provista de frenos/topes de altura graduable para fijar la posición de desplegada. Guías/carriles provistas de dos tiras de felpudo para facilitar el deslizamiento del tejido y del zócalo evitando roces. Complementos (asas, topes laterales de zócalo y carcasa) fabricados en PVC de color negro en calidad especial para exteriores. Dispone de dos asas y un cordón con campanilla para facilitar el acceso a las asas o zócalo. Se incluyen todos los mecanismos, herrajes y piezas para su funcionamiento una vez instalada. Totalmente instalada.</p>	7				7,00	
	MV1						7,00
08.10	<p>ud mosquitera enrollable vertical 160x120 cm en aluminio blanco (MV2)</p> <p>Mosquitera enrollable vertical de 160x120 cm formada por marco de aluminio blanco con cabezal de 35 a 45 mm (alberga los mecanismos de retracción, el eje y el tejido), con malla o tejido confeccionado en fibra de vidrio gris neutro con extremos de fijación en acabado termosoldado. Sistema de enrollamiento mediante muelle interno en cabezal, provista de frenos/topes de altura graduable para fijar la posición de desplegada. Guías/carriles provistas de dos tiras de felpudo para facilitar el deslizamiento del tejido y del zócalo evitando roces. Complementos (asas, topes laterales de zócalo y carcasa) fabricados en PVC de color negro en calidad especial para exteriores. Dispone de dos asas y un cordón con campanilla para facilitar el acceso a las asas o zócalo. Se incluyen todos los mecanismos, herrajes y piezas para su funcionamiento una vez instalada. Totalmente instalada.</p>	8				8,00	
	MV2						8,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 09 PINTURA							
09.01	m2 Plástico satinado liso interior blanco						
	Pintura al plástico satinado liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio, incluso limpieza.						
	SOSTRES						
	Passadís	1	35,20				35,20
	Sala d'estar	1	20,00				20,00
	Dormitori 1	1	14,10				14,10
	Dormitori 2	1	14,10				14,10
	Dormitori 3	1	14,80				14,80
	Dormitori 4	1	14,10				14,10
	Dormitori 5	1	14,10				14,10
	Despatx	1	12,00				12,00
	Dormitori 2a planta	1	3,00	5,00			15,00
							<hr/> 153,40
09.02	m2 Plástico satinado liso interior color						
	Pintura al plástico satinado liso en diferentes colores según dirección del centro (dos manos) en interiores con lijado intermedio, incluso limpieza.						
	PARETS						
	Sala d'estar/Menjador-office	1	31,43		2,75		86,43
	envans intermitjos	1	7,50		2,75		20,63
		1	8,73		2,75		24,01
	Passadís	1	62,00		2,75		170,50
		-1	1,20		2,75		-3,30
	Sala d'estar	1	18,36		2,75		50,49
		-1	1,20		2,75		-3,30
	Dormitori 1	1	15,40		2,75		42,35
	Dormitori 2	1	15,40		2,75		42,35
	Despatx	1	13,86		2,75		38,12
	Dormitori 3	1	15,40		2,75		42,35
	Dormitori 4	1	15,40		2,75		42,35
	Dormitori 5	1	15,40		2,75		42,35
							<hr/> 595,33
							595,33

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
10.01	ud Ampliación y adaptacion de Cuadro y subcuadro eléctrico Suministro e instalacion de modificacion de cuadro planta tercera consistente en: Desconectar, conectar subcuadro eléctrico Planta tercera SC 3. Añadiendo los siguientes elementos al cuadro existente: 2 ud. Int. aut., 6/10 kA, curva C, 1 polo+N, 10A 1 ud. Dif. tipo AC, 70mm, acc., 2 mód., 2 polos, 30 mA, 40A incluyendo, instalacion empotrada, rotulacion, modificacion de cuadro y subcuadro para adaptacion a normativa REBT actual, Totalmente montado y en funcionamiento cumpliendo la normativa aplicable.						
	planta tercera	1					1,00
							1,00
10.02	ML LÍNEA CU RZ1-K 0,6/1KV 4x10mm2+P Suministro y montaje de linea para Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1KV de 5x10 mm2 (fase R + fase S + fase T + neutro + proteccion) de sección, según UNE 21123-4. Incluye p.p de canalizacion segun noramtiva REBT, conexioin con cuadro y subcuadro. Totalmente instalada y en funcionamiento segun normativa.						
	linea alimentacion cuadro y subcuadro planta tercera	1	63,00				63,00
							63,00
10.03	ud Inspeccion OCA/tramitacion expediente UDIT PA.-Tramitación, relleno y tasas del expediente de Electricidad ante la Conselleria de Indústria para la obtencion de la puesta en servicio Incluyendo inspeccion mas informe de aceptación de OCA.						
	planta tercera	1					1,00
							1,00
10.04	ud Caja derivación suministro y montaje de Caja de derivación incluyendo p.p de madios auxiliares, prensas roscados. totalmente instalada.						
		15					15,00
							15,00
10.05	ud Toma de corriente 10/16 Suministro y montaje de Toma de corriente 10/16 tipo Zetac, con toma de tierra lateral (tipo shuko). Incluyendo p.p de canalizacion, p.p. de linea de alimentacion de 3x2.5+TT,caja universal, mecanismo (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones), y marco embellecedor con tapa.Totalmente instalacio y en funcionamiento segun normativa de reglamento.						
	sala estar - TV	5					5,00
	dormitoris	10					10,00
	passadis°	3					3,00
	sala estar - TV	2					2,00
	menjador office	4					4,00
	bany nins	1					1,00
							25,00
10.06	ud Punto de luz para emergencia Suministro y montaje de Punto de luz para equipos de alumbrado de emergencia compuesta por cable PVC RV 0.6/1 kV 3x1.5 mm2 Cu tipo RZ1-K y canalizacion cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de aplicación, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado sobre bandeja portadora o grapeada por interior de falso techo con tubo H, Incluido p.p. de pequeño material conexion con lineas generales totalmente instalada y en funcionamiento.						
	sala estar - TV	1					1,00
	dormitoris + despatx	6					6,00
	bany	1					1,00
	passadis	3					3,00
	sala estar - TV	2					2,00
	bany nines	1					1,00
	verteder	1					1,00
	despatx existent	1					1,00
	quadre elèctric	1					1,00
							17,00
10.07	ud Punto de luz simple Suministro y montaje de Punto de luz simple. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normatica de 3x1.5mm +TT, incluyendo, incluso mecanismo (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),caja universal, mecanismo, marco embellecedor y tecla totalmente (a definir por la D.F.) totalmente instalado y en funcionamiento.						
	verteder	1					1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	distribuidor	1				1,00	
	office	1				1,00	
							3,00
10.08	ud Punto de luz simple 2 puntos Suministro y montaje de Punto de luz con dos salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluyendo mecanismo (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),caja universal, marco embellecedor y tecla totalmente instalado y en funcionamiento.						
	dormitoris + despatx	6				6,00	
	bany adaptat	1				1,00	
							7,00
10.09	ud Punto de luz simple 4 puntos Suministro y montaje de Punto de luz con cuatro salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluso mecanismo (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),caja universal, marco embellecedor y tecla totalmente instalado y en funcionamiento.						
	sala estar - TV	1				1,00	
							1,00
10.10	ud Punto de luz simple 5 puntos Suministro y montaje de Punto de luz con cinco salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluso mecanismo (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),caja universal, marco embellecedor y tecla totalmente instalado y en funcionamiento.						
	bany nins	1				1,00	
							1,00
10.11	ud Punto de luz conmutado, con 2 puntos Suministro y montaje de Punto de luz conmutado con dos salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluso mecanismos (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),cajas universales, marcos embellecedores y teclas totalmente instalado y en funcionamiento.						
	passadis	2				2,00	
	menjador	1				1,00	
							3,00
10.12	ud Punto de luz conmutado, con 3 puntos Suministro y montaje de Punto de luz conmutado con tres salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluso mecanismos (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),cajas universales, marcos embellecedores y teclas totalmente instalado y en funcionamiento.						
	passadis	1				1,00	
							1,00
10.13	ud Punto de luz conmutado, con 4 puntos Suministro y montaje de Punto de luz conmutado con cuatro salidas. Incluyendo p.p de canalizacion y p.p de cabelado segun normativa de 3x1.5mm +TT, incluso mecanismos (marca y modelo a definir por la D.F. de instalaciones),cajas universales, marcos embellecedores y teclas totalmente instalado y en funcionamiento.						
	sala estar - TV	1				1,00	
							1,00
10.14	ud Pulsador de alarma Suministro y montaje de Pulsador de alarma situado en baño adaptado, incluyendo p.p de canalización y líneas de alimentación, incluyendo zumbador luminoso,pulsador, segun regalmento, totalmente instalado y en funcionamiento.						
	baño nimusvalido planta tercera	1				1,00	
							1,00
10.15	PA Desmontaje y montaje de instalaciones existentes Desmontaje y montaje de todas las instalaciones existentes (canalizacion,cableados electricos segun normativa REBT actual, mecanismos, luminarias, tubos, subcuadros, magnetotérmicos, diferenciales, etc.) acopio y clasificación en caso de su reutilización y almacenamiento en la propia obra para su reinstalación una vez comprobado su buen estado,reemplazando aquellos elementos en mal estado, distribucion según planos de instalacion existente de proyecto.						
	instalaciones exixtentes en planta tercera	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.16	ud Downlight empotrable Suministro y montaje de luminaria DOWNLIGHT EMPOTRABLE 2x9L-C 26 W DI-SANO FOSNOVA mod. LEX color blanco con reactancia electrónica. Incluye difusor opal, lámpara, accesorios de fijación, pequeño material y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.						
	sala estar - TV	4					4,00
	dormitoris + despatx	12					12,00
	bany nins	5					5,00
	passadis	7					7,00
	sala estar - TV	4					4,00
	menjador office	3					3,00
	distribuïdor	1					1,00
	verteder	1					1,00
	bany nines	2					2,00
							<hr/> 39,00
10.17	ud Luz emergencia Suministro y montaje de luminaria de emergencia de la marca LEGRAND modelo URA o similar enrasada o superficie (segun D.F. de instalaciones) de 300Lux. incluye lámpara fluorescente, p.p de canalizacion y cableado segun normativa REBT. Incluye etiquetas de señalización de evacuacion, pequeño material, medios auxiliares. Construido según REBT y CTE totalmente instalada y en funcionamiento.						
	sala estar - TV	1					1,00
	dormitoris + despatx	6					6,00
	bany	1					1,00
	passadis	3					3,00
	sala estar - TV	2					2,00
	bany nines	1					1,00
	verteder	1					1,00
	despatx existent	1					1,00
	quadre elèctric	1					1,00
							<hr/> 17,00
10.18	ml Línea cu rz1-k 0,6/1kV 2x1,5mm2+p Suministro y montaje de ml de Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1kV de 3x1,5mm2 (fase R+ neutro + protección) de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja. Incluye p.p de canalizacion, p.p de cajas de empalme, sistema de soportacion por falso techo, medios auxiliares. Totalmente montado y en funcionamiento.						
	circuitos de alumbrado planta tercera	1	100,00				100,00
							<hr/> 100,00
10.19	ml Línea cu rz1-k 0,6/1kV 2x2,5mm2+p Suministro y montaje de ml de Circuito constituido por cable multipolar de cobre denominación RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2 (fase R+ neutro + protección) de sección, según UNE 21123-4. Tendido bajo tubo o bandeja. Incluye p.p de canalizacion, p.p de cajas de empalme,sistema de soportacion por falso techo, medios auxiliares,Totalmente montado y en funcionamiento.						
	lineas de fuerza planta tercera	1	160,00				160,00
							<hr/> 160,00
10.20	ml Tubo forroplast flexible para lineas electricas Suministro y montaje de ml de tubo flexible para diferentes diametros tipo forroplast o similar para lineas electricas (diametro del tubo según seccion de linea electrica a canalizar segun normativa REBT). Instalado en falso techo, por bandeja metalica o empotrado en roza, incluso p.p. de cajas de empalme, sistema de soportacion,pequeño material y mano de obra Totalmente montado y en funcionamiento.						
	canalizacion para circuitos electricos planta tercera	1	160,00				160,00
							<hr/> 160,00
10.21	ud Ampliación toma RJ 45 Cat 6 Suministro y montaje de Ampliación toma RJ 45 cat 6 en rack. Incluye toma Rj-45, soportes metalicos, parcheado, latiguillos certificados cat-6, peinado y etiquetado segun norma, totalmente instalado certiicado en cat-6 y en funcionamiento.						
	rack	12					12,00
							<hr/> 12,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.22	<p>ud Puesto de trabajo 4t el+2rj-45 + pp líneas</p> <p>Suministro y montaje de Puesto de trabajo formado por 4 enchufes hembra con toma de tierra de 16 Amp. con protección contra objetos punzantes, más 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y datos. Incluyendo parte proporcional de línea eléctrica de 2*2,5mm²+TT aislamiento 0.6/1 kV y protección magnetotérmica y diferencial superinmunitizado, parte proporcional de cable FTP CAT-6 desde RACK hasta ubicación final del puesto de trabajo y su parte proporcional de tubo H, empotrado o en canaleta según dirección facultativa, tanto para líneas eléctricas como para cables de transmisión, etiquetados, verificados y certificadas en CAT-6. Totalmente instalados y en funcionamiento.</p> <p>1 ud Caja 3 módulos de EMPOTRAR EN PARED 1 ud doble enchufe schuko blanco 1 ud doble enchufe schuko roko 1 ud placa para 2 RJ 45 1 ta tubo PVC forroplast 25 mm para enchufes y datos 1 ta doble línea 2x2,5mm²+T ES07Z1-K 1 ta doble línea cable FTP cat6 voz y datos 1 ta mano de obra en montaje y conexionado</p>						
	sala estar - TV	1					1,00
	despatx	1					1,00
	sala estar - TV	1					1,00
							3,00
10.23	<p>ud Toma de señal TV</p> <p>Suministro y montaje de Toma de señal para TDT incluso p.p. tubo forroplast y cable coaxial desde punto de conexión de la instalación existente, cajas de paso y mecanismos Marca y modelo a definir por la D.F. totalmente instalada y en funcionamiento.</p>						
	sala estar - TV	1					1,00
	sala estar - TV	1					1,00
							2,00
10.24	<p>ud Detector Óptico humos</p> <p>Suministro y montaje de Detector óptico de humos AGUILERA de superficie mínima de cobertura de 60m² y para integración con central de CI del sistema de detección contraincendios general del edificio. Incluye p.p. de canalización y cableado resistente al fuego 2,1.5mm (H05W-F). p.p de cajas de empalme, p.p de conexionado con lazo de comunicación de planta tercera, p.p de configuración de centralita CI. Totalmente instalado y en funcionamiento.</p>						
	sala estar - TV	1					1,00
	dormitoris + despatx	6					6,00
	bany nins	1					1,00
	passadis	4					4,00
	sala estar - TV	1					1,00
	menjador office	1					1,00
	bany nines	1					1,00
	verteder	1					1,00
							16,00
10.25	<p>ud zumbador timbre</p> <p>Zumbador empotrado de timbre, con mecanismo SIMON 32, con parte proporcional de líneas y conductos, totalmente instalado y en funcionamiento.</p>						
	adaptat	1					1,00
							1,00
10.26	<p>ud Extractor TD 800-200</p> <p>Ud. extractor tubular de tipo heliocentrífugo, para instalación "en línea", de las siguientes características técnicas, incluso pp de tubo hasta salida o shunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca: S & P o similar - Modelo: TD-800/200 - Caudal: 800 m³/h - Presión estática: 10 mm.c.a. - Potencia absorbida: 135 W 						
	verteder	1					1,00
							1,00
10.27	<p>ml Red PVC ventilacion baños 110 MM</p> <p>Tubería de PVC de 125 mm de diámetro incluida parte proporcional de piezas especiales, para ventilaciones.</p>						
	Planta Tercera Vertedero	1	4,00				4,00
							4,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.28	<p>pa Desmontaje equipo audiovisual, traslado y volver a montar</p> <p>Desmontaje de equipo audiovisual (pantalla y proyector) de la planta tercera, traslado hasta la planta baja (sala TV) y volver a montar. Para el montaje de la pantalla se desmontará parte proporcional de falso techo de la planta baja para adaptar la pantalla al falso techo como se encuentra actualmente, colocación de la misma, instalación de proyector y todos los medios auxiliares y pequeño material necesario para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento dicho sistema.</p>	1				1,00	
							<hr/> 1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	
CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA								
11.01	ud Lavabo oval 51x40 para encimera Suministro y montaje de Lavabo oval de 52x41 para encimera, de porcelana vitrificada de color blanco serie ALOA (Roca) o similar, grifo mezclador monomando cromado con palanca larga (marca y modelo a definir por la D.F.), aireador y enlaces de alimentación flexibles. Incluye válvula de desagüe, llave de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm y de 1/2", incluye conexión con red general de A.F.S. y A.C.S. incluyendo p.p de tramos de tubería de fontanería desde colectores hasta punto de consumo, p.p de colectores de salida tanto de AFS como ACS incluyendo p.p de llaves de corte y aislamiento según RITE, desagüe a través de sello hidráulico registrable y vaciable, p.p de tubería de evacuación de saneamiento (de diámetro según planos adjuntos) y conexión hasta red general de evacuación del edificio, totalmente instalado y en funcionamiento.							
	baños planta tercera	2					2,00	
							2,00	
11.02	ud Plato ducha porcel.vit.80x80 bIC Suministro y montaje de Plato ducha porcelana vitrificada de 80x80 cm color blanco serie ONTARIO (Roca) o similar. Incluye grifo mezclador exterior y ducha teléfono (marca y modelo a definir por la D.F.), válvula conjunto baño-plato ducha, sumidero de desagüe, impermeabilización según D.F, cazoleta sifónica, conexión hasta red de evacuación general mediante tubería de PVC rígido de diámetro 50, p.p de tubería y aislamiento (de grosor según RITE) de alimentación de AFS y ACS, p.p de colector de salida tanto de AFS como ACS., llaves de corte y demás partes del a instalación para su correcto funcionamiento.Totalmente instalado y en funcionamiento.							
	baños planta tercera	2					2,00	
							2,00	
11.03	ud Inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm. Suministro y montaje de Inodoro porcelana vitrificada t/bajo de 67x44 cm color blanco serie VICTORIA (Roca) o similar. Incluye cisterna, tapa e instalación, impermeabilización según D.F, conexión hasta red de evacuación general de saneamiento, mediante tubería de PVC rígido de diámetro 110, p.p de tubería y aislamiento (de grosor según RITE) de alimentación de AFS, p.p de colector de salida de AFS, llaves de corte de colector, latiguillo y llave de escuadra para su conexión con cisterna y demás partes de la instalación para su correcto funcionamiento.Totalmente instalado y en funcionamiento.							
	baños planta tercera	2					2,00	
							2,00	
11.04	ud Reja a.inox para vertedero Suministro y montaje de reja de acero inoxidable con almohadilla para vertedero (éste ya está instalado). Totalmente instalado y en funcionamiento.							
	Pl. baixa	1					1,00	
	Pl. tercera	1					1,00	
							2,00	
11.05	ud Instalación lavabo/fregadero Suministro e instalación de fontanería y saneamiento para alimentación de los diferentes puntos de consumo tanto de A.F.S como de A.C.S. Incluye tubería de Polietileno gama Wirsbo-PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm para los puntos de consumo desde colector en falso techo hasta los puntos de consumo, incluyendo p.p de colector llaves de corte, p.p de accesorios de fontanería como sumideros, juntas, adaptadores, etc., tubería y aislamiento (de grosor según RITE), incluyendo tramos y conexión de tubería de A.F.S y A.C.S y Recirculación de Ø 25mm desde la red general de fontanería del edificio hasta ubicación de colectores en falsos techos de los baños así como sus correspondientes aislamientos de grosor según RITE, p.p de registros en falso techo. incluyendo, llaves de corte para cada salida de colector, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente. La instalación incluirá los tramos de tuberías de evacuación de saneamiento mediante tubería de PVC rígida (diámetros y distribución según los planos de proyecto) con su conexión a red general de evacuación del edificio. Se medirá instalación totalmente acabada, comprobada y en funcionamiento.							
	lavabos	2					2,00	
	fregadero	1					1,00	
							3,00	

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
11.06	<p>ud Instalación plato ducha</p> <p>Suministro e instalacion de fontaneria y saneamiento para alimentacion de los diferentes puntos de consumo tanto de A.F.S como de A.C.S. Incluye tubería de Polietileno gama Wirsbo-PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm para los puntos de consumo desde colector en falso techo hasta los puntos de consumo, incluyendo p.p de colector, llaves de corte,, p.p de accesorios de fontaneria como sumideros, juntas, adaptadores, etc., tubería y aislamiento (de grosor segun RITE), incluyendo tramos y conexión de tubería de A.F.S y A.C.S de y Recirculacion Ø 25 mm desde la red general de fontanería del edificio hasta ubicacion de colectores en falsos techos de los baños así como sus correspondientes aislamientos de grosor según RITE, p.p de registros en falso techo. incluyendo, llaves de corte para cada salida de colector, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente. La instalación incluirá los tramos de tuberías de evacuacion de saneamiento mediante tubería de PVC rígida (diametros y distribucion según los planos de proyecto) con su conexion a red general de evacuacion del edificio. Se medirá instalacion totalmente acabada, comprobada y en funcionamiento.</p>						
	duchas	2				2,00	
							2,00
11.07	<p>ud Instalación WC</p> <p>Suministro e instalacion de fontaneria y saneamiento para aliementacion de los diferentes puntos de consumo tanto de A.F.S como de A.C.S. Incluye tubería de Polietileno gama Wirsbo-PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm para los puntos de consumo desde colector en falso techo hasta los puntos de consumo, incluyendo p.p de colector, llaves de corte, p.p de accesorios de fontaneria como sumideros, juntas, adaptadores, etc., tubería y aislamiento (de grosor segun RITE), incluyendo tramos y conexión de tubería de A.F.S desde la red general de fontanería del edificio hasta ubicacion de colectores en falsos techos de los baños así como sus correspondientes aislamientos de grosor según RITE, p.p de registros en falso techo., llaves de corte para cada salida de colector, llave de escuadra, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente. La instalación incluirá los tramos de tuberías de evacuacion de saneamiento mediante tubería de PVC rígida (diametros y distribucion según los planos de proyecto) con su conexion a red general de evacuacion del edificio. Se medirá instalacion totalmente acabada, comprobada y en funcionamiento.</p>						
	inodoros	2				2,00	
							2,00
11.08	<p>ml COQUILLA ARMAFLEX e30mm - Ø54</p> <p>Suministro y montaje de ml de Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para diferentes diámetros interiores segun distribucion de tuberías en planos de fontaneria, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones. Incluye p.p de cola de armaflex sistema de sustentacion mediante brida isofonica. totalmente montado y comprobada su correcto aislamiento.</p>						
	red de fontaneria de A.F.S.+A.C.S+ Recirculacion	1	30,00			30,00	
							30,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICI CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN							
12.01	<p>pa Desplazamiento de radiador</p> <p>Partida a justificar de los trabajos a realizar para desplazamiento de un radiador, en caso necesario, consistentes en vaciado de instalación desconexión de tuberías, desplazamiento de tuberías hasta lugar definitivo, reubicación de radiador en lugar definitivo mediante soportación, comprobación del estado de todas sus piezas (detentores, válvulas termostáticas, purgadores, etc.) y reposición en caso de estar defectuosas por otras nuevas y puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.</p>	1				1,00	
							1,00
12.02	<p>ml ramal int. cobre 20/22</p> <p>Ramal interior vivienda en tubería de cobre 20/22, incluso parte proporcional de piezas especiales y pequeño material.</p>	2	8,00			16,00	
							16,00
12.03	<p>MI COQUILLA ARMAFLEX e25mm - Ø22</p> <p>Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 25 mm de espesor, para un diámetro de 22mm, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada.</p>	2	4,00			8,00	
							8,00
12.04	<p>MI. COQUILLA ARMAFLEX e30mm - Ø54</p> <p>Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 54mm, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada en instalación existente.</p>	2	32,25			64,50	
	xarxa existent horitzontal	1	5,00			5,00	
		2	5,00			10,00	
		16	0,30			4,80	
							84,30
12.05	<p>ud rad.fund.8e.3c.46cm 422 kcal/h</p> <p>Suministro e instalación de Radiador de hierro fundido formado por 8 elementos de 3 columnas, de 46 cm de altura y 422 kcal/h., con llave monogiro y detentor.</p>	1				1,00	
							1,00
12.06	<p>ud rad.fund.16e.3c.46cm 845 kcal/h</p> <p>Suministro e instalación de Radiador de hierro fundido formado por 16 elementos de 3 columnas, de 46 cm de altura y 845 kcal/h., con llave monogiro y detentor.</p>	1				1,00	
	sala estar - TV						1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD							
SUBCAPÍTULO 13.01 PROTECCIONES PERSONALES							
13.01.01	u mascar.resp.1 val polvo soldad. Mascarilla respiratoria de 1 valvula, para polvo, filtros recambiables, Homol. segun NTE	2				2,00	2,00
13.01.02	u gafas cazoleta de armadura rigiD Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto ocular	2				2,00	2,00
13.01.03	u gafas de vinilo, doble pantalla Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo	2				2,00	2,00
13.01.04	u par de tapones anti-ruido de PVC Par de tapones anti-ruido de p.v.c.	8				8,00	8,00
13.01.05	u casco homologado Casco homologado	8				8,00	8,00
13.01.06	u par de guantes serraje 18 cm. Par de guantes serraje 18 cm.	6				6,00	6,00
13.01.07	u par de guantes antivibratorios Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.	1				1,00	1,00
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS							
13.02.01	ml valla metal.norm. 2.5x1.10 m Valla met. norm. de 2,50x1,10 mts.	8				8,00	8,00
13.02.02	u extintor manual de co2 de 5 kg. Extintor manual de co2 de 5 kg.	1				1,00	1,00
13.02.03	u extintor abce de 6 kg Extintor abce de 6 kg	1				1,00	1,00

MEDICIONES

REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA TERCERA. EDIFICIO CAT PUIG DES BOUS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 13.03 SEÑALIZACIONES							
13.03.01	u señal tipo obligacion de 42 cm. Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU. Amortización	3				3,00	
							3,00
13.03.02	u señal tipo prohibicion de 42 cm. Señal tipo prohibicion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU. Amortización	3				3,00	
							3,00
SUBCAPÍTULO 13.04 FORMACION SOBRE SEGURIDAD							
13.04.01	h Charla de seguridad y salud Charla de seguridad y salud. charla	1				1,00	
							1,00
SUBCAPÍTULO 13.05 MEDICINA PREVENTIVA							
13.05.01	u Botiquín de urgencia Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. botiquin	1				1,00	
							1,00