

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PREUS NOUS

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

## 01 OBRAS VARIAS Y ELEVADOR

01.001	<b>ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16m de altura máxima de trabajo.</b> Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.							
	dias	5			5,000			
					5,000	310,42		1.552,10
01.002	<b>ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16m de altura máxima de trabajo.</b> Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16m de altura máxima de trabajo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.							
	ida y vuelta	2			2,000			
					2,000	144,46		288,92
01.003	<b>ml Reparación de grieta en revestimiento de mortero sobre el paramento vertical exterior mediante el sellado con masilla elástica</b> Reparación de grieta en revestimiento de mortero sobre el paramento vertical exterior mediante el sellado con masilla elástica con fibras, presionando el producto hacia el interior de la grieta con una espátula. Incluso p/p de apertura de la grieta en forma de V mediante el picado de los bordes con paleta, eliminación del material suelto y no consolidado, limpieza en seco con cepillo, lijado para eliminar imperfecciones, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Preparación de la grieta. Aplicación de la masilla. Lijado. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
	zuncho	2	14,200		28,400			
					28,400	7,96		226,06



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PREUS NOUS

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

## 02 TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

02.001

### Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel rígido de poliestireno extruído, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 120mm de espesor, resistencia a compresión  $\geq 250\text{kPa}$ , resistencia térmica  $1,75\text{m}^2\text{K/W}$ , conductividad térmica  $0,034\text{ W/(mK)}$ , fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

fachada lateral

1 40,000

40,000

40,000

25,60

1.024,00

02.002

### m<sup>2</sup> Tabique pluvial formado por placas asfálticas

Suministro y montaje de tabique pluvial formado por placas asfálticas 10 ondas de perfil ondulado y color rojo, a base de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas, disposición de las placas en hiladas solapadas y fijadas a la pared medianera mediante un entramado de rastreles metálicos de chapa galvanizada por medio de tornillos tipo rosca-chapa. Incluso p/p de accesorios, remates y elementos de fijación. Totalmente montado.

Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Replanteo del entramado de rastreles metálicos. Fijación de los rastreles al soporte. Corte y presentación de las placas del tabique pluvial. Colocación, en sentido ascendente, de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del elemento. Sujeción de las placas. Repasos y limpieza.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

fachada lateral

1 40,000

40,000

40,000

53,20

2.128,00

**TOTAL 02..... 3.152,00**

## 03 SEGURIDAD Y SALUD

03.001

### ud Seguridad

Presupuesto de ejecución material correspondiente al Estudio Básico de Seguridad y Salud, en concepto de medidas de prevención, según Anexo.

1

1,00

1,000

309,00

309,00

**TOTAL 03..... 309,00**