

Aclaración medición 03.06:

En la medición 03.06 se debe valorar en la misma no sólo la caja de distribución sino también «todos los elementos necesarios según esquema eléctrico».

03.06

u Cuadro office llar nuevo

Suministro e instalación de una caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, estanca IP55 con todos los elementos necesarios según esquema eléctrico. Con previsión de ampliación de un 20%, con grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 12 módulos, 287x236x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tierra, tirador de apertura y tapas cubremódulos, incluso accesorios de montaje según UNE-EN 60670-1. Totalmente montada.

Incluye: Conexionado y montaje del elemento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00

Para detallar los elementos que se deben incluir en la valoración de esta partida son el suministro e instalación los indicados en la memoria y en el esquema eléctrico:

- Interruptor magnetotérmico monofásico de 25A
- Interruptor diferencial monofásico de 25A
- 2 interruptores magnetotérmicos monofásicos de 10A (punto de luz y luz emergencia)
- 2 interruptores magnetotérmicos monofásicos de 16A (máquina climatización, sonda de calidad y ventilador)