

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01	SELLADO DE FISURAS PARAMENTOS INTERIORES								
01.1	<p>u Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional</p> <p>Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.</p>					1,00	240,00	240,00	
01.2	<p>u Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional</p> <p>Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.</p>					6,00	100,00	600,00	
01.3	<p>u Sellado de grietas y fisuras en paramentos interiores con masilla acrílica</p> <p>Sellado de grietas y fisuras de habitaciones en paramentos interiores de paredes, techos, carpinterías y entrevigados con masilla acrílica, presionando el producto hacia el interior de la grieta o fisura con una espátula. Incluso eliminación del material suelto y no consolidado y retirada del mismo.</p>					6,00	700,00	4.200,00	
TOTAL 01.....									5.040,00
TOTAL.....									5.040,00